

Przedmiar robót dla jednej przewiązki – wycenę należy przygotować dla dwóch przewiązek

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
Roboty rozbiórkowe				
1	Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach	50 mb		
2	Oslony okien i drzwi płytami pilśniowymi	212.5 m2		
3	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 30 m	700m2		
4	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 30 m	360 m2		
5	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m	1 kpl.		
6	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	1040 m2		
7	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lub lastrykowych	465,0 m2		
8	Rozebr. stropów żelbet.(płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów. do 20 cm	93 m3		
9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	130,20 m3		
10	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	130,20 m3		
11	Rozebranie kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji	150 m		
Przygotowanie konstrukcji				
12	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	334,0 m2		
13	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne - balustrady	150,0m2		
14	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	484,0m2		
15	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych np. TEMACOAT GPL-S	484,0m2		
16	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych np. TEMACOAT RM40	484,0m2		
Stropy i posadzki				
17	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych – masa elementu 200 kg – zbrojenie płyt	10 t		
18	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej przy grub. materiału do 4 mm	50 mb		
19	Montaż blachy trapezowej	450 m2		
20	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane	10 t		
21	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	450,0m2		
22	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	191,0 m2		
23	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	41 m		
Naprawa fundamentów				
24	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	235,0m2		
25	Przewożenie taczkami cementu, wapna i gipsu luzem na odl. Do 30 m w poziomie	5,0m3		
26	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	45m2		
27	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	45m2		
28	Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej - wyk 1x zaprawa np. PCC SIKA MONOTOP 910N	45m2		
29	Torkretowanie ścian o pow. płaskiej o wys. do 4 m grub. warstwy 2x10 mm Beton modyfikowany B 30	45m2		
30	Torkretowanie ścian o pow. płaskiej o wys. do 4 m - dod.za każde dalsze 10 mm grub. warstwy łącznie 6 cm Beton modyfikowany B 30 Krotność = 4	45m2		
31	Szpachlowanie zamykające gr 5 mm np. SIKA MONOTOP 723	45m2		
32	Dwukrotne malowanie preparatem np. SIKAGARD 680 S	45m2		
Konstrukcje stalowe - wzmocnienie podstawy słupa i montaż stężeń				
33	Wykonanie wzmocnionych elementów konstrukcji metalowych - podstawy słupów	0,91 t		
34	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej przy grub materiału pow. 4 do 6 mm	21,5 mb		
Przegroda dzieląca przewiązkę				
35	Montaż przegrody na stropach przewiązki - na całej jej długości. Rama aluminiowa o wymiarach zewnętrznych ok. 7500x1900 mm z pionowymi stężeniami i słupkami montażowymi wypełniona poliwęglanem dwukomorowym	10 szt.		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT				