

Remont balkonów Wentylowany oraz balustrady-. Bedzin ul. Jagielly

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont balkonów Wentylowany oraz balustrady-. Bedzin ul. Jagielly					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
2 d.1	KNR 4-01 1306-01 - analogia	Demontaż balustrad balkonowych	m		
		3,1	m	3,100	
				RAZEM	3,100
3 d.1	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych gr 6 cm wraz z cokolikami	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
5 d.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na podłożach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
6 d.1	TZKNBK VII -49- analogia	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - demontaż	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
7 d.1	KNP 01 0101 -02.01	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	t		
		0,25	t	0,250	
				RAZEM	0,250
8 d.1	Kalkulacja własna	Transport gruzu w połączeniu z wyciągiem oraz utylizacja i opłata za składowisko	kg		
		250	kg	250,000	
				RAZEM	250,000
2		Remont balkonów - roboty wykończeniowe			
9 d.2	KNR-W 4-01 0601-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe - gruntowanie disperbitem	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
10 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
11 d.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
12 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
13 d.2	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
14 d.2	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm - pogrubienie o 4 cm Krotność = 4	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
15 d.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
16 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan - cynk o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
17 d.2	KNR BC-02 0301-11	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		13,8	m	13,800	
				RAZEM	13,800
18 d.2	ZKNR C-2 0517-08	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Płytki o gr. powyżej 20 mm	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
19 d.2	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
3		Roboty malarskie balkonu- malowanie -ścian i sufitu			
20 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
21 d.3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
22 d.3	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm	m2		
		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
23 d.3	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		22,4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
4		Wykonanie i montaż balustrad			
24 d.4	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
25 d.4	ZKNR C-2 0703-06	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
26 d.4	KNR-W 2-02 0522-03	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
27 d.4	Kalkulacja własna	Utylizacja i opłata za składowiski	m3		
		2,7	m3	2,700	
				RAZEM	2,700