

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów Wentylowany oraz balustrady-. Bedzin ul. Jagielly					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
2	KNR 4-01	Demontaż balustrad balkonowych	m		
d.1	1306-01 - analogia	3.1	m	3.100	
				RAZEM	3.100
3	KNR 3	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych gr 6 cm wraz z cokolikami	m ²		
d.1	0801-03	11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na podłożach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-06	11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
6	TZKNBK VII	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - demontaż	m ²		
d.1	-49- analogia	11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
7	KNP 01	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	t		
d.1	0101-02.01	0.25	t	0.250	
				RAZEM	0.250
8	Kalkulacja	Transport gruzu w połączeniu z wyciągiem oraz utylizacja i opłata za składowisko	kg		
d.1	własna	250	kg	250.000	
				RAZEM	250.000
2		Remont balkonów - roboty wykończeniowe			
9	KNR-W 4-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe - gruntowanie disperbitem	m ²		
d.2	0601-01	11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
10	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk	m ²		
d.2	0514-01	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
11	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 0618-03	11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
12	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0608-03	11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
13	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.2	1116-02	11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
14	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm - pogrubienie o 4 cm	m ²		
d.2	1116-03	Krotność = 4	m ²	11.600	
		11.6		RAZEM	11.600
15	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 0618-03	11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan - cynk o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
17	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
d.2	0301-11	13.8	m	13.800	
				RAZEM	13.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	ZKNR C-2 d.2 0517-08	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Płytki o gr. powyżej 20 mm 11.6	m ² m ²	 11.600	 11.600
19	KNR 0-12II d.2 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 9	m m	 9.000	 9.000
3		Roboty malarskie balkonu- malowanie -ścian i sufitu		RAZEM	9.000
20	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 22.4	m ² m ²	 22.400	 22.400
21	KNR 0-17 d.3 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 22.4	m ² m ²	 22.400	 22.400
22	KNR AT-33 d.3 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm 22.4	m ² m ²	 22.400	 22.400
23	KNR 0-33 d.3 0128-01	Malowanie elewacji 22.4	m ² m ²	 22.400	 22.400
4		Wykonanie i montaż balustrad		RAZEM	22.400
24	KNR 2-02 d.4 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym 3.5	m m	 3.500	 3.500
25	ZKNR C-2 d.4 0703-06	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie 28	szt. szt.	 28.000	 28.000
26	KNR-W 2-02 d.4 0522-03	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 3.5	m m	 3.500	 3.500
27	Kalkulacja d.4 własna	Utylizacja i opłata za składowisk 2.7	m ³ m ³	 2.700	 2.700
28	KNR 2 d.4 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m Krotność = 3 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
29	KNR 2-02 d.4 1605-05	Czas pracy rusztowań(pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27) 118.42	m-g m-g	 118.420	 118.420
				RAZEM	118.420